

Commune de LA ROCHEBEAUCOURT ET ARGENTINE
AMENAGEMENT D'UNE BOULANGERIE ET DE DEUX LOGEMENTS
LE BOURG - 24340 LA ROCHEBEAUCOURT ET ARGENTINE

QUANTITATIF LOT n° 2 - CHARPENTE BOIS-MENUISERIE-MENUISERIES EXTERIEURES

N°	DESIGNATION	U	Qtés	P.U. en €	Total en €
2.	CHARPENTE BOIS ET MENUISERIE				
2.1	Travaux préparatoires et principes généraux				
2.1.1	Pièces métalliques	PM			
2.1.2	Traitement des bois	PM			
2.1.3	Provenance des bois	PM			
2.2	Ouvrages de charpente				
2.2.1	Dépose de la charpente et de la couverture existante	Forf.	1		
2.2.2	Charpente Toiture de long pans				
2.2.2.1	Pannes massives Douglas portée 3,4 ml compris sablières	u	7		
2.2.2.2	Pannes lamellées collée ou poutre acier portée 6,4 m				
	Pannes lamellées collées	u	5		
	Sablières	u	2		
2.2.2.3	Chevronnage Douglas	m2	166		
2.2.3	Charpente lucarnes existante	Forf.	1		
2.2.4	Charpente lucarnes (Option)	Forf.	1		
2.3	Menuiseries intérieures et quincaillerie				
2.3.1	Menuiseries intérieures				
2.3.1.1	Portes prépeintes				
	• 83/204	u	5		
	• 73/204	u	1		
	• 90/204	u	1		
	• 183/204	u	1		
2.3.1.2	Portes coulissantes à galandage				
	• 73/204	u	1		
2.3.2	Portes isolantes - acoustique				
	• 93/204	u	1		
2.3.3	Portes palières isolantes - coupe feu - anti effraction				
	• 106/204	u	1		
	• 93/204	u	1		
2.3.4	Menuiseries intérieures avec habillage stratifié				
	• 83/204	u	1		
	• 80/204	u	1		
	• 93/204	u	1		
	• 81/204	u	1		
2.3.5	Menuiseries intérieures avec habillage stratifié Coupe-Feu				
	• 103/204	u	1		
	• 83/204	u	1		
	• 93/204	u	1		
Sous-total HT page 1 (1)					

N°	DESIGNATION	U	Qtés	P.U. en €	Total en €
Report du sous-total de la page 1					
2.3.6	Baie séparative entre fournil et magasin	Forf.	1		
2.3.7	Portes de placard battantes				
	• 70 en 2 vantaux	u	1		
	• 87 en 2 vantaux	u	1		
2.3.8	Aménagement de placards				
2.3.8.1	Penderie + étagères Entrée	Forf	1		
	Etagères Chambre 2	Forf	1		
2.3.9	Portes de placard VMC	u	1		
2.3.10	Plinthes	ml	110		
2.3.11	Boîte aux lettres	u	1		
2.3.12	Meuble cuisine	Forf.	1		
2.3.13	Restauration escalier existant	Forf.	1		
2.4	Menuiseries extérieures bois				
2.4.4	Liste de menuiseries				
2.4.4.1	Grilles de ventilation	u	10		
2.4.4.2	Portes extérieures RDC				
2.4.4.2.1	Porte stockage farine 77/206	u	1		
2.4.4.2.2	Porte entrée de service Rue du Château 80/204	u	1		
2.4.4.2.3	Porte sur fournil 147/262	u	1		
	Volets correspondants	u	1		
2.4.4.2.4	Porte accès cage d'escalier commune 80/240	u	1		
2.4.4.2.5	Porte sur chaufferie 114/186	u	1		
2.4.4.2.6	Porte sur pâtisserie 104/257	u	1		
2.4.4.3	Fenêtres				
2.4.4.3.1	Fenêtre RdC Pâtisserie 108/189	u	1		
	Volets correspondants	u	1		
2.4.4.3.2	Fenêtres R+1				
	• Châssis cage d'escalier commune 80/156	u	1		
	Volets correspondants	u	1		
	• Chambre 2 : 106/223	u	1		
	Volets correspondants	u	1		
	• Séjour 150/223	u	1		
	Volets correspondants	u	1		
	• Chambre 1 : 109/221	u	1		
	Volets correspondants	u	1		
	• Chambre 3 : 97/162	u	1		
	Volets correspondants	u	1		
	• Lingerie 97/162	u	1		
	Volets correspondants	u	1		
Sous-total HT page 2 (1+2)					

N°	DESIGNATION	U	Qtés	P.U. en €	Total en €
Report du sous-total de la page 2					
2.4.4.3.3	Fenêtres R+2 • Châssis cage d'escalier commune 70/110 • Séjour 66/103 • Chambre 1 : 56/104 • Chambre 2 : 56/104 • Chambre 3 : 56/104	u	1		
		u	1		
		u	1		
		u	1		
		u	1		
	Option lucarnes • Chambre 1 et 2 : 62/125 • Chambre 3 : 62/102	u	2		
		u	1		
2.4.4.4	Volet seul • Combles extérieurs 52/70	u	1		
2.4.4.5	Vitrine et baie correspondante				
2.4.4.5.2	Baies correspondantes • Châssis fixe plein jour • Porte-fenêtre plein jour avec serrure de sécurité trois points • Volets roulants sur châssis fixe et porte-fenêtre	u	1		
		u	1		
		u	1		
SOUS-TOTAL HT					
TRAVAUX DE REFECTION D'UNE TOITURE AU N°5 ROUTE DE RIBERAC					
N°	DESIGNATION	U	Qtés	P.U. en €	Total en €
2. CHARPENTE BOIS ET MENUISERIE					
2.1 Travaux préparatoires et principes généraux					
2.1.1	Pièces métalliques	PM			
2.1.2	Traitement des bois	PM			
2.1.3	Provenance des bois	PM			
2.2 Ouvrages de charpente et d'ossature bois avec bardage					
2.2.1	Dépose de la charpente existante	Forf.	1		
2.2.2 Charpente Toiture de long pans					
2.2.2.1	Pannes massives Douglas Sablières	u	5		
		u	1		
2.2.2.2	Pannes lamellées collée ou poutre acier Pannes lamellées collées Sablières	u	4		
		u	1		
2.2.2.3	Chevronnage Douglas • Chevronnage douglas 10/10 • Chevronnage douglas 8/8	m2	27		
		m2	47		
MONTANT GLOBAL EN € HT (pages 1 + 2 + 3)					

Fait à

Le
Cachet et signature